Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiot niniejszego opracowania dotyczączy wykonania i odbioru robót związanych: - z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych dla zadania o nazwie "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Radymno Rynek 2 dz. nr 1429"

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
1 Instalacja elektryczna wewnętrzna			
1.1 KNNR 5/501/2 (2) Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowe, 2x40˙W	2		kpl
1.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40˙W	1		kpl
1.3 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe podwójne - Kontakt-Simon - Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne 16 A, 250 V~ Nr ref. 1591451	4		szt
1.4 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy - Kontakt-Simon - Łącznik świecznikowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe Nr ref. 1591398	1		szt
1.5 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy - Kontakt-Simon - Łącznik świecznikowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe Nr ref. 1591398B IP44	2		szt
1.6 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny - DOSPEL Play CLASSIC 100 S	1		szt
1.7 KNNR 5/404/6 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,2˙m2 - ETI Rozdzielnica ECM24PT-s obudowa podtynkowa 24 mod. drzwi transparentne (ETI 001101075)	1		szt
1.8 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60	7		szt
1.9 KNNR 5/302/6 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	4		szt
1.10 KNNR 5/102/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19˙mm	31		m
1.11 KNNR 5/201/1 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5˙mm2	11	3	m
1.12 KNNR 5/201/2 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 2,5˙mm2	20	3	m
1.13 KNNR 5/205/6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój YKY 3x4˙mm2	10		m
1.14 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	41		m
1.15 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm	41		m
1.16 KNNR 5/1209/2 (1) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙25˙mm	3		otwór
1.17 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301 B10A	1		szt
1.18 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301 B16A	2		szt
1.19 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301 B20A	2		szt
1.20 KNNR 5/407/3 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - P302 25A 0,03A	1		szt
1.21 KNNR 5/407/4 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - Fr304 63A	1		szt
1.22 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - lampki L313	1		szt
1.23 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły	0,1		m2
1.24 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - główna szyna wyrównawcza	1		szt
1.25 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno	3		m
1.26 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	1		próba

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1.27 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	3		próba
1.28 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.29 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.30 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	4		pomiar
1.31 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.32 KNNRW 9/1201/2 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	2		punkt