
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane - Oczyszczalnia w Radymnie - remont
45421100-5 Wymiana stolarki
45453000-7 montaż schodów zewnętrznych
45223500-1 docieplenie wieńca i ścian L ca 70 mb
44112000-8 garaż na przyczepę
45252100-9 pomieszczenie wymiennika ciepła (poziom +1)
45252100-9 pomieszczenie prasy (poziom "0")
45233140-2 Teren zewnętrzny Oczyszczalni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku oczyszczalni Ścieków w Radymnie
ADRES INWESTYCJI : Radymno
INWESTOR : Miasto Radymno
ADRES INWESTORA : ul.Lwowska 20 , Radymno
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA+Technologiczna

DATA OPRACOWANIA : 28 04 2017

Poziom cen : Sekocenbud I kw 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 04 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - Oczyszczalnia w Radymnie - remont			
1.1	45421100-5	Przebudowa/ Wymiana stolarki			
1	KNR 0-19	Wymiana okien 120x120 PVC wsp 0,9 W/(m2K)	m ²		
d.1.	0929-04				
1		1.2*1.2*8	m ²	11.52	
				RAZEM	11.52
2	KNR 0-19	Wymiana okien 120x150 PVC wsp 0,9 W/(m2K)	m ²		
d.1.	0929-04				
1		1.2*1.5*5	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
3	KNR 0-19	Wymiana okien 120x60 PVC wsp 0,9 W/(m2K)	m ²		
d.1.	0929-03				
1		1.2*0.6*1	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
4	KNNR 3	wymiana - drzwi wewnętrzne 91x207 PVC wsp 0,9 W/(m2K) z przeszkleniem górnym	m ²		
d.1.	0702-05				
1		0.91*2.07*10	m ²	18.84	
				RAZEM	18.84
5	KNNR 3	wymiana - drzwi wewnętrzne 81x208 PVC wsp 0,9 W/(m2K) z przeszkleniem górnym	m ²		
d.1.	0702-05				
1		0.81*2.08*2	m ²	3.37	
				RAZEM	3.37
6	KNNR 3	wymiana - drzwi zewnętrzne 101x207 PVC wsp 0,9 W/(m2K) z przeszkleniem górnym	m ²		
d.1.	0702-06				
1		1.01*2.07*5	m ²	10.45	
				RAZEM	10.45
7	KNNR 3	wymiana -drzwi zewnętrzne 91 x207 PVC wsp 0,9 W/(m2K) z przeszkleniem górnym	m ²		
d.1.	0702-06				
1		0.91*2.07*2	m ²	3.77	
				RAZEM	3.77
1.2	45453000-7	montaż schodów zewnętrznych			
8	KNR 13-25	schody zewnętrzne stalowe (istniejące) czyszczenie	kg		
d.1.	1007-06+				
2	analiza indywidualna	1200	kg	1200.00	
				RAZEM	1200.00
9	KNR 13-25	schody zewnętrzne stalowe (istniejące) malowani	kg		
d.1.	1007-12+				
2	analiza indywidualna	1200	kg	1200.00	
				RAZEM	1200.00
10	KNR 13-25	wykonanie wspornika stalowego	kg		
d.1.	1107-06+				
2	analiza indywidualna	400	kg	400.00	
				RAZEM	400.00
11		montaż schodów do wieńca i fundamentu (istniejącego) , malowanie, w tym kotwy Hilti wklejane HAS-R M20 dł 25 cm 10 szt	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	45223500-1	Termomodernizacja / docieplenie wieńca i ścian L ca 70 mb			
12	KNNR-W 2	ocieplenie ścian i wieńca styropianem gr 15 cm	m ²		
d.1.	W1602-09				
3	analogia	175	m ²	175.00	
				RAZEM	175.00
13	KNNR 2	obróbka blacharska	m ²		
d.1.	0504-01				
3	analogia	70	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
14	ZKNR C-2	tynk silikatowy na styropian	m ²		
d.1.	0112-04				
3	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		175	m ²	175.00	
				RAZEM	175.00
15	KNR 2-21	odbudowa opaski dookoła reaktora (wraz z obrzeżem trawnikowym 70 mb ,	m ²		
d.1.	0501-03	opaska kamienna z otoczków 16-32 mm gr 10 cm (3,5 m3) ,			
	3	podsyka piaskowa podopaskę z piasku 15 cm (3,15 m3)	m ²	24.50	
		70*0.35			
				RAZEM	24.50
1.4	44112000-8	garaż na przyczepę - wolnostojący , zdylatowany od strony istniejącego budynku			
16	TZKNBK	konstrukcja stalowa ocynkowana i malowan	kg		
d.1.	XXIV 2201-				
	4	14+			
		analiza indywidualna			
		2500	kg	2500.00	
				RAZEM	2500.00
17	KNR-W 2-05	płyty warstwowe sandwich z rdzeniem styropianowym obustronnie oblachowane na dach i sciaany	m ²		
d.1.	1007-03				
	4	analiza indywidualna			
		319.8	m ²	319.80	
				RAZEM	319.80
18	KNR-W 2-02	brama garażowa segmentowa Aluminiową 300x300 cm	m ²		
d.1.	1032-01				
	4	analiza			
		2.01*3.01*1	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
19	KNR-W 2-02	drzwi garażowe dwuskrzydłowe wymiana z 281x301 na bramę garażową segmentową Aluminiową 240x300	m ²		
d.1.	1032-01				
	4	analiza			
		2.01*3.01*1	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
20	KNR 2-02	stopy i ściany fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.1.	0204-03				
	4				
		6.06	m ³	6.06	
				RAZEM	6.06
21		oświetlenie wiaty - oprawa świetlówkowa LED T8x2 120 cm IP65 wraz z okablowaniem Lca 20m	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
	4				
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.5	45252100-9	pomieszczenie wymiennika ciepła (poziom +1)			
22	KNR-W 2-05	demontaż / montaż istniejącego fragmentu ściany na poziomie +1 - płyty sandwich obustronnie blachowane gr 15 cm , na konstrukcji stalowej , z czasowym usunięciem łączników stalowych - nowe płyty sandwich wspawane istniejące łączniki stało	m ²		
d.1.	1007-03				
	5	analiza indywidualna			
		30.0	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
23	KNR-W 4-01	demontaz istniejącego szybu windy ściany betonowe 12 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
	5				
		2.16	m ³	2.16	
				RAZEM	2.16
24	KNR 13-07	demontaż prasy osadów - konstr.stal	t		
d.1.	0702-04				
	5				
		2.5	t	2.50	
				RAZEM	2.50
25		dostawa i montaz wymiennika ciepła RoWin BG razem z osprzętem okablowaniem , zasilaniem i rurociągami	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
	5				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26		dostawa i montaz pompy ciepła min 20 kW razem z osprzętem okablowaniem , zasilaniem i rurociągami	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
	5				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27		dostawa i montaz pompy i układu ścieków oczyszczonych razem z osprzętem okablowaniem , zasilaniem i rurociągami	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
	5				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 13-25	czyszczenie ocynkowanej konstrukcji stropu (kształtowniki stalowe)	kg		
d.1.	1007-06+				
5	analiza indywidualna				
		3000	kg	3000.00	
				RAZEM	3000.00
29	KNR 13-25	malowanie konstrukcji stropu (kształtowniki stalowe)	kg		
d.1.	1007-12+				
5	analiza indywidualna				
		3000	kg	3000.00	
				RAZEM	3000.00
30	KNR 2-02	malowanie ścian	m ²		
d.1.	1501-05				
5		59.0	m ²	59.00	
				RAZEM	59.00
31		rozruch instalacji	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
5		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6	45252100-9	pomieszczenie prasy (poziom "0")			
32	KNR-W 4-01	demontaz istniejącego szybu windy ściany betonowe 12 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
6		2.16	m ³	2.16	
				RAZEM	2.16
33	KNR-W 2-02	demontaz drzwi garażowych stalowych	m ²		
d.1.	1032-01	281x30			
6	analogia	2.01*3.01*1	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
34	KNR 4-01	wymurowanie ściany zewnętrznej (zmniejszenie światłabramy)z bloczków z	m ²		
d.1.	0306-03	cegły silikatowej gr ściany 24cm			
6	analogia	28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
35	KNR 2-02	tynek silikatowy	m ²		
d.1.	0802-02				
6	analogia	56	m ²	56.00	
				RAZEM	56.00
36	KNR-W 2-02	dostawa i montaż :brama garażowa segmentowa Aluminiowa 201x301	m ²		
d.1.	1032-01				
6	analogia	2.01*3.01*1	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
37	NNRNKB	gres wysokoudarowy antypoślizgowy z jednoczesnym wyrównaniem posadzk	m ²		
d.1.	202 2805-03				
6	+ KNR W-01				
	0201-01				
	analiza indywidualna	30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
38	NNRNKB	glazura na ścianach do wys 2,0 m	m ²		
d.1.	202 0838-02				
6		42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
39		dostawa i montaż układu prasy osadów RoS3Q 440 wraz z układem higienizacji , osprzętem i rurociągami	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
6		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 13-25	czyszczenie ocynkowanej konstrukcji stropu (kształtowniki stalowe)	kg		
d.1.	1007-06+				
6	analiza indywidualna	3000	kg	3000.00	
				RAZEM	3000.00
41	KNR 13-25	malowanie konstrukcji stropu (kształtowniki stalowe)	kg		
d.1.	1007-12+				
6	analiza indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3000	kg	3000.00	
				RAZEM	3000.00
1.7	45233140-2	Teren zewnętrzny Oczyszczalni			
42	KNR 2-31	przebudowa kostki betonowej gr 8 cm	m ²		
d.1.	1103-02				
7	analogia				
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
43	KNR 2-21	przebudowa skarp z zatrawieniem	m ²		
d.1.	0702-02				
7	analogia				
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00