



LEGENDA

- SITO-SEPARATOR UNIT MIL 40dm3/s
- Wymiennik Ciepła HUBER RoWin BG4 – projektowany
- Pompa Ciepła – projektowana , 3.1 wymiennik co, cwu 500 l
- STACJA PRZYGOTOWANIA I DAWKOWANIA POLIMERU
- POMPA WODY TECHNICZNEJ KSB Movichrom G-9/5, N=3 kW
- ZBIORNIK HYDROFOROWY WODY TECHNICZNEJ V=1,0m3
- STACJA DMUCHAW: DMUCHAWY ROBUSCHI TYP RBL15 – KPL.3
Q=220 m3/h, Ps=5,5 kW, p=580 mbar
- 8.1. AERATORY RUROWE W KOMORZE NITRYFIKACYJNEJ- SZT.72
- 8.2. AERATORY RUROWE W KOMORZE DENITRYFIKACYJNEJ- SZT.102
- 8.3. AERATORY RUROWE W KOMORZE TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU –SZT.8
9. POMPA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH TYP FLYGHT MP 3102 LT,
Q=10 m3/h, H=6,0 m sł. wody
10. POMPY DOZUJĄCE KOAGULANT "PIX" Fe (SO4)3
11. POMPA ZATAPIALNA KSB AMAREX F80-210/175 N=1,3 kW
n=1450 obr./min, Q=25 m3/h, H=4,8 m sł. wody
12. POMPA ZATAPAILNA MS1-14M, Ps=1,1 kW
(PRACA SILNIKA STEROWANA PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI)
13. MIESZADŁO ŚMIGŁOWE
14. WINDA TOWAROWA – NOŚNOŚĆ 300 kg – do likwidacji
15. DMUCHAWA DITL 3T, V=13,7 m3/h, p=15 kPa, Ps=180 W, KPL.2
16. POMPY ŚRUBOWE OSADU
17. Schody Zewnętrzne Przebudowa
18. pompa ścieków oczyszczonych KSB AmaPorter 501F



| | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|--------------|
| EUROTECH Maciej Taff Stanisław Drugi, ul. Łąkowa 2b 05-119 Legionowo eurotech2000@poczta.onet.pl | |  | | <h1>Eurotech.</h1> | |
| Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno | | | | | |
| Nazwa Zadania | | Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku oczyszczalni Ścieków w Radymnie | | Stadium: Projekt Budowlany i Wykonawczy | |
| Nazwa Rysunku | | Rzut w poziomie piętra | | | |
| Branża | | Technologiczna, budowlana | | Skala: 1:50 | |
| FUNKCJA: | | IMIĘ i NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ | nr.upraw | PODPIS |
| Projektował | | Maciej Taff | sanitarna | WA 401-01 | |
| Sprawdził | | Adam Lachowski | sanitarna | MAZ/PWOS/ 0054/03 | |
| Projektował | | Wojciech Jaskiewicz | konstr.-bud. | NB IV.7342/ 84/98 | |
| Projektował | | Tadeusz Lis | elektryczna | WA 101/02 | |
| DATA: | | 10 08 2016 | WERSJA: 1 | | RYS. 13.0 |