

Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 2557 w m. Radymno

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------|---|------|-----------|
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 2557 w m. Radymno | | |
| | | D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45111200-0 | | |
| | | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 324/1000 | km | 0,324 |
| | | razem | km | 0,324 |
| 2 | KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa włączów kanałowych 2 | szt | 2,00 |
| | | razem | szt | 2,00 |
| | | D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny | | |
| 3 | KNR 2-01 0205/03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km (usunięcie humusu) 224*0,5*2*0,1 | m3 | 22,400 |
| | | razem | m3 | 22,400 |
| | | D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | | |
| 4 | KNNR 3 0403/01 | Rozbiórka elementów betonowych 39*1*0,1 | m3 | 3,90 |
| | | razem | m3 | 3,90 |
| 5 | KNR AT-06 0104/04 | Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów rozbiórkowych; samochód samowyladowczy ponad 5 t 3.9*2 | t | 7,80 |
| | | razem | t | 7,80 |
| 6 | KNR AT-06 0108/03 | Przewóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 10 km, samochodem do 15 t 1 | kurs | 1,00 |
| | | razem | kurs | 1,00 |
| | | D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 | | |
| | | D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | | |
| 7 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (głębokość 10 cm) (dopłata 0,5x) 100*4 | m2 | 400,000 |
| | | razem | m2 | 400,000 |
| 8 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 100*4+224*3 | m2 | 1.072,000 |
| | | razem | m2 | 1.072,000 |
| | | D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | | |
| 9 | KNR AT-03 0202/01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 100*4+150*3 | m2 | 850,000 |
| | | razem | m2 | 850,000 |
| | | D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | | |
| 10 | KNNR 6 0107/01 | Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31 mm o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm 100*4*0,08+224*3*0,08 | m3 | 85,760 |
| | | razem | m3 | 85,760 |
| | | D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem | | |
| 11 | KNNR 6 0111/01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm (warstwa 20 cm) (dopłata 2x) 100*4+224*3 | m2 | 1.072 |
| | | razem | m2 | 1.072 |
| | | D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7 | | |
| | | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego | | |
| 12 | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11W 50/70 100*4+150*3 | m2 | 850,000 |
| | | razem | m2 | 850,000 |
| 13 | KNNR 6 0309/02.8 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11S 50/70 8*6+94*4+150*3 | m2 | 874,000 |
| | | razem | m2 | 874,000 |
| | | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni | | |

Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 2557 w m. Radymno

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------|--|-------|--------|
| 14 | KNR AT-03 0102/01 | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm 8*6 | m2 | 48,000 |
| | | | razem | m2 |
| | | D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45112310-1 | | |
| | | D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym | | |
| 15 | KNNR 6 0107/01 | Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm (pobocza) 100*0,5*0,08+60*0,5*0,08+224*0,50*2*0,08 | m3 | 24,320 |
| | | | razem | m3 |