

Kosztorys ofertowy

Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie

Budowa: **Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie - ODCINEK B - C - D.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa ogrodzenia. Branża budowlana.**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat Jarosław, miasto Radymno. Inwestycja, zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1881 obręb 0001 Radymno, Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno**

Nr STWiOR:

Inwestor: **Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Adam Majka, ul. Nadbrzeżna 46, 37-550 Radymno**

Data opracowania:

2018-06-27

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie				
1		Element	Wznoszenie ogrodzeń stalowo-murowanych				
1.1		Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie z profili stalowych 16x16 mm, 35x35 mm wys. 1,10 m, malowanych proszkowo o rozstawie w świetle 1,90 m - 2,40 m, montowane za pomocą obejm stalowych na istniejących słupach murowanych z cegły pełnej. ODCINEK B-C w ul. Legionów. Przęsła w ilości 3 szt. rozstawie pomiędzy słupami 2,30 m, 2,40 m, 1,90 m. (rozstaw śr. 2,13 m)	kpl	3,00		
1.2		Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie z profili stalowych 16x16 mm, 35x35 mm wys. 1,10 m, malowanych proszkowo o rozstawie w świetle 2,35 m, montowane za pomocą obejm stalowych w słupach murowanych z cegły pełnej. ODCINEK C - D w ul. Nadbrzeżnej. Przęsła w ilości 12 szt. w rozstawie pomiędzy słupami po 2,35 m.	1 kpl	12,00		
1.3	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Stalowe kotwy poziome z płaskownika montowane w słupkach pośrednich. Kotwy do montażu przęseł ogrodzenia.	1 kpl	15,00		
1.4		Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie istniejących prefabrykowanych dwuspadowych daszków betonowych o szer. 30 cm i wysokości 10 cm. Odcinek B-C o długości 6,60 m. Odcinek C-D o długości 28,20 m. Długość całkowita 34,80 m x 0,30 m = 10,44 m ² Oczyszczenie istniejących prefabrykowanych czterospadowych daszków betonowych o wym. 47 x 47 cm i wysokości 12 cm. Odcinek B-C - 3 szt. Odcinek C-D - 12 szt. Ogółem 15 szt. x 0,47 x 0,47 = 3,32 m ²	m ²	13,75		
1.5		Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni pionowych istniejących słupów ogrodzeniowych z cegły o wymiarach 38 x 38 cm i wysokości 1,20 m. Odcinek B-C - 3 szt. Odcinek C-D - 12 szt. Razem 15 szt. x 1,20 x (0,38 x 4) = 27,36 m ²	m ²	27,36		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie	
1	Wznoszenie ogrodzeń stalowo-murowanych	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie netto	