

Kosztorys ofertowy

Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie

Budowa: **Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie - Odcinki D - F - G, przy ul. Nadbrzeżnej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa ogrodzenia. Branża budowlana.**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat Jarosław, miasto Radymno. Inwestycja, zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1881 obręb 0001 Radymno, Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno**

Nr STWiOR:

Inwestor: **Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Adam Majka, ul. Nadbrzeżna 46, 37-550 Radymno**

Data opracowania:

2018-06-27

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie				
1		Element	Roboty w zakresie burzenia - Roboty rozbiórkowe				
1.1	SST - 02	KNR 231/811/4	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, grubość płyt 15'cm - ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z trylinki (słup E)	m2	1,00		
1.2	SST - 02	KNNR 6/808/4	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników.	m	15,40		
1.3	SST - 02	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15'cm - Rozbiórka murku ogrodzenia, grub. ścianki 25 cm.	m3	4,62		
1.4	SST - 02	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3	4,77		
1.5	SST - 02	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - Analogia (siatka ogrodzeniowa i słupki) na odległość do 1 km z utylizacją.	m3	0,23		
2		Element	Roboty ziemne				
2.1	SST - 01	KNR 201/317/2 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm. Wykop pod fundament ogrodzenia.	m3	15,42		
2.2	SST - 01	KNR 201/320/1 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5'm, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5'm	m3	10,91		
2.3	SST - 01	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	29,64		
2.4	SST - 01	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5'cm. Pozyskanie i dowóz humusu po stronie wykonawcy robót.	m2	29,64		
3		Element	Wznoszenie ogrodzeń stalowo-murowanych				
3.1	SST - 03	KNR 202/206/1 (2)	Ściany betonowe, grubość 20'cm, proste, wysokość do 3'm, beton podawany pompą. Beton klasy C16/20. Analogia fundament ogrodzenia.	m2	20,52		
3.2	SST - 03	KNR 202/206/5 (2)	Ściany betonowe, dodatek za każdy 1'cm różnicy grubości ścian, beton podawany pompą. Beton klasy C16/20. Analogia fundament ogrodzenia. Krotność=5	m2	20,52		
3.3	SST - 04	KNR 202/603/9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1'warstwa - Podmurówka ogrodzenia	m2	35,57		
3.4	SST - 04	KNR 202/603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę	m2	35,57		
3.5	SST - 04	KNR 202/604/2 (3)	Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych - ANALOGIA - Izolacja pozioma betonowego fundamentu ogrodzenia - papa termozgrzewalna	m2	4,62		
3.6	SST - 05	KNR 202/101/2	Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - cegła pełna, klasy 150 - Fundament ogrodzenia	m3	0,38		
3.7	SST - 05	KNR 202/118/10	Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1 1/2x1 1/2 cegła - Analogia - murowanie słupów ogrodzenia, cegła klasy 150	m	9,66		
3.8	SST - 05	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14'mm Zbrojenie słupów ogrodzenia	t	0,01		

Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul.
Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars
Medica” w Radymnie

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3.9		KNR 202/258/1 (1)	Słupy żelbetowe w deskowaniu. Betonowanie wewnątrz słupa z cegły, przekrój 14x14 cm	m3	0,05		
3.10	SST - 05	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1'm. Analogia - obsadzenie prefabrykowanych daszków czterospadowych 47x47x12 cm na słupkach ogrodzenia.	szt	7,00		
3.11	SST - 05	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1'm. Analogia - obsadzenie prefabrykowanych daszków dwuspadowych 50x30x10 na podmurówce ogrodzenia.	szt	25,08		
3.12	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Stalowe kotwy rozporowe wkręcane pionowe. Połączenie części murowanej słupów z częścią betonową. 7 słupów*4 kotwy = 28 szt.	1 kpl	1,00		
3.13	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Stalowe kotwy poziome z płaskownika montowane w słupkach pośrednich. Kotwy do montażu przęsł ogrodzenia. 7 słupów*2 szt.*0,48 m = 6,72 mb	1 kpl	1,00		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie	
1	Roboty w zakresie burzenia - Roboty rozbiórkowe	
2	Roboty ziemne	
3	Wznoszenie ogrodzeń stalowo-murowanych	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie netto	