

Ogłoszenie nr 510167320-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

Miasto Radymno: Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 577454-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Radymno, Krajowy numer identyfikacyjny 65090055900000, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 281 589, e-mail planowanie@radymno.pl, faks 166 282 417.

Adres strony internetowej (url): www.radymno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.I.271.51.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące: Część I zamówienia „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej”. Część II zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej – mur i słupki, oraz remont chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej”. Część III zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej – wypełnienie przęsłami stalowymi”. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Część I zamówienia Budowę miejsc parkingowych w ilości 10sztuk z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu JOMBO osadzonych na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego i warstwie z kruszywa łamanego, ograniczonej opornikiem z krawężnika betonowego oraz opaską ziemną wokół krawężnika Roboty zasadnicze obejmować

będą w szczególności • wykonanie robót ziemnych, • wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. 20 cm, • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm, • wykonanie krawężników drogowych betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, • wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu JOMB o grub. 12,5 cm. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni parkingu następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Na pozostałej powierzchni działki spływ wód opadowych będzie zgodny ze stanem istniejącym. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 10 szt. przy ul. Nadbrzeżnej” - załącznik nr 7a do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8a do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9a do SIWZ Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 19.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.407.2019 Część II zamówienia 1. Wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni chodnika przy ul. Legionów (138m²) i ul. Lwowskiej (123m²) poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z nowym krawężnikiem betonowym i nowym obrzeżem betonowym. Nowe elementy chodnika wykonane będą w śladzie istniejącym. Roboty obejmują wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, podbudowę z kruszywa naturalnego grub. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm, wbudowanie krawężnika betonowego i obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności : • wykonanie robót rozbiórkowych, • wykonanie profilowania podłoża, • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego, • wbudowanie krawężnika betonowego na ławie betonowej, • wbudowanie obrzeży trawnikowych betonowych, • wykonanie chodnika z kostki betonowej, • uporządkowanie terenu robót, Odprowadzenie wód opadowych z chodnika następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt nie wprowadza zmian kierunków i sposobu odprowadzania wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego Wykonanie ogrodzenie z podmurówką betonową, wykonaną z dwóch warstw cegły. Podmurówka ceglana zabezpieczona daszkiem prefabrykowanym. Słupki ogrodzeniowe murowane warstwowo z cegły, zakończone daszkiem prefabrykowanym. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, • roboty pomiarowe i ziemne, • roboty budowlano-montażowe – wykonanie ogrodzenia, • odtworzenie chodników i trawników wzdłuż ogrodzenia, • plantowanie i uporządkowanie terenu robót. Elementy konstrukcyjne ogrodzenia Słupki ogrodzeniowe. Zaprojektowano słupki ogrodzenia z dostosowaniem do istniejących, jako murowane z cegły pełnej o przekroju 38 x 38 cm, osadzone na podmurówce betonowej z betonu klasy C16/20 zakończone daszkiem betonowym czterospadowym. Słupki stosowane w przęsłach w rozstawie osiowym 2,82 m, 2,88 m oraz 2,92 m, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Na połączeniu słupków i podmurówki betonowej zaprojektowano stalowe kotwy rozporowe wkręcane o średnicy śruby 12 mm. Na zakończeniu słupków murowanych zaprojektowano prefabrykowane daszki betonowe czterospadowe o wymiarach 47 x 47 cm i wysokości 12 cm. Podmurówka. Monolityczna, wykonana z betonu klasy C16/20, grubość ścianki 25 cm, głębokość posadowienia 120 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość podmurówki betonowej nad terenem winna wynosić ok. 15 cm. W górnej części podmurówka murowana z dwóch warstw cegły. Podmurówkę należy dostosować i wykonać z uwzględnieniem rzędnych terenu istniejącego. Na długości podmurówki i słupków ogrodzeniowych na połączeniu części betonowej i ceglanej zaprojektowano izolację poziomą jednowarstwową z papy termozgrzewalnej. Na wierzchu podmurówki zaprojektowano prefabrykowany betonowy daszek dwuspadowy o szer. 30 cm i wysokości 10 cm. Na odcinkach projektowanej przebudowy ogrodzenia od strony działki, zaprojektowano opór ziemny o szer. 0,75 m i pochyleniu skarpy max. 1:1,5. Wykonanie i montaż przęseł nie wchodzi w zakres części II zadania. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu

zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - „Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie” (z wyłączeniem wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) oraz projekt techniczno-wykonawczy - „Remont chodnika przy ul. Legionów w Radymnie na odcinku od skrzyżowania z ul. nadbrzeżną do skrzyżowania z ul. Lwowską” - załącznik nr 7b do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8b do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9b do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 18.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.406.2019 b) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Część III zamówienia Wykonanie ogrodzenia systemowego, z elementów stalowych do wbudowania na istniejącym ogrodzeniu wymurowanym warstwowo z cegły. Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż przęseł stalowych w rozstawie zgodnym ze stanem istniejącym. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35x35mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16x16mm, w rozstawie od 8 cm do 12 cm Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: • roboty przygotowawcze, • oczyszczenie istniejących prefabrykowanych dwuspadowych daszków betonowych oraz powierzchni pionowych istniejących słupów ogrodzeniowych z cegły, • roboty budowlano-montażowe – wykonanie przęseł ogrodzenia. Przęsło. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Furtka. Wysokość furty 145 cm w kolorze czarnym, oparta na spawanej stalowej ramie o przekroju 50 x 50 mm, z dwoma poprzeczkami z profilu stalowego o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne z profilu stalowego o przekroju 16 x 16 mm, zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Zamykanie furty klamką z zamkiem stalowym i wkładką bębnową. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - „Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie” (wyłączenie zakres dotyczący wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) - załącznik nr 7c do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8c do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9c do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45342000-6, 45223100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część I zamówienia „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej. w zakresie: Część I zamówienia „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej”. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie dla części I, unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część II zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej – mur i słupki, oraz remont chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej. w zakresie: Część II zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej – mur i słupki, oraz remont chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej”. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie dla części II unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Część III zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej – wypełnienie przęsłami stalowymi”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej. w zakresie: Część III zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej – wypełnienie przęsłami stalowymi”. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie dla części III unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.