

Kosztorys inwestorski

Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie

Budowa: **Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie - Odcinki D - F - G, przy ul. Nadbrzeżnej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa ogrodzenia. Branża budowlana.**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat Jarosław, miasto Radymno. Inwestycja, zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1881 obręb 0001 Radymno, Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno**

Nr STWiOR:

Inwestor: **Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Adam Majka, ul. Nadbrzeżna 46, 37-550 Radymno**

Data opracowania:

2018-06-27

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie		
1		Element	Wznoszenie ogrodzeń stalowo-murowanych		
1.1	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie z profili stalowych 16x16 mm, 35x35 mm wys. 1,10 m, malowanych proszkowo o rozstawie w świetle 2,50 m, 2,54 m, montowane za pomocą obejm stalowych w słupach murowanych z cegły pełnej. ODCINEK D-F + ODCINEK F-G.	1 kpl	5,00
1.2	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Stalowe kotwy rozporowe wkręcane pionowe. Połączenie części murowanej słupów z częścią betonową. 7 słupów*4 kotwy = 28 szt.	1 kpl	1,00
1.3	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Stalowe kotwy poziome z płaskownika montowane w słupkach pośrednich. Kotwy do montażu przęseł ogrodzenia. 7 słupów*2 szt.*0,48 m = 6,72 mb	1 kpl	1,00
1.4	SST - 05	KNR 202/1808/6	Montaż furtki stalowej malowanej proszkowo, jednoskrzydłowej na słupach murowanych z cegły. Rama z profilu stalowego 50x50 mm, poprzeczka z profili stalowych 35x35 mm, elementy pionowe z profili stalowych 16x16 mm.	kpl	1,00

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie				
1		Element	Wznoszenie ogrodzeń stalowo-murowanych				
1.1	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie z profili stalowych 16x16 mm, 35x35 mm wys. 1,10 m, malowanych proszkowo o rozstawie w świetle 2,50 m, 2,54 m, montowane za pomocą obejm stalowych w słupach murowanych z cegły pełnej. ODCINEK D-F + ODCINEK F-G.	1 kpl	5,00		
1.2	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Stalowe kotwy rozporowe wkręcane pionowe. Połączenie części murowanej słupów z częścią betonową. 7 słupów*4 kotwy = 28 szt.	1 kpl	1,00		
1.3	SST - 05	Kalkulacja indywidualna	Stalowe kotwy poziome z płaskownika montowane w słupkach pośrednich. Kotwy do montażu przęsła ogrodzenia. 7 słupów*2 szt.*0,48 m = 6,72 mb	1 kpl	1,00		
1.4	SST - 05	KNR 202/1808/6	Montaż furtki stalowej malowanej proszkowo, jednoskrzydłowej na słupach murowanych z cegły. Rama z profilu stalowego 50x50 mm, poprzeczka z profili stalowych 35x35 mm, elementy pionowe z profili stalowych 16x16 mm.	kpl	1,00		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie	
1	Wznoszenie ogrodzeń stalowo-murowanych	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przebudowa odcinków ogrodzenia od ul. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie netto VAT Wartość kosztorysu brutto	