


## STUDNIA KANALIZACYJNA

SKALA 1:25



1. WŁAZ ŻELIWNY TYPU CIĘŻKIEGO WG.PN-87/H-74051/02
2. PŁYTA NADSTUDZIENNA 1640X600
3. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBETOWY - STRZ.Ø 6 CO 15 CM
4. IZOLACJA BITUM ANTYKOROZYJNY ZIMNY WG PN 91/B-01813
5. KRĘGI BETONOWE 1200X500 MM (W JEZDNIACH ŻELBET.)
6. KOMORA MONOLIT. Z BET. HYDROTECH. B-15 WG. BN-62/6738-07
7. TULEJA PRZELOTOWA SKOŚNA L= 240 MM
8. PŁYTA FUNDAMENTOWA BETONOWA B-15 WG. BN-62/6738-07
9. POSPÓŁKA - W GRUNTACH NAWOD. WARSTWA 30 CM I DRENAŻ
10. STOPNIE ŻELIWNE ZŁAZOWE
11. RURA KANALIZACYJNA PCV (WG.PB)

INWESTOR		Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rysunku		STUDNIA REWIZYJNA Skala 1:25	
OBIEKT		Remont drogi dojazdowej do garaży działki nr 2651/36, 2346/2, 2348/2, 2342/17, 2342/16, 2342/14, 2342/21 obręb ewidencyjny 0001 Radymno,,	
Nr rys	4.		
Data	12. 2020 rok	Opracował	Adam Majka upr. bud. WBPP/ZNB/IUB/124/3.17/91/81