

Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 473/2 w m. Radymno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 473/2 w m. Radymno		
		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45111200-0		
		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 200/1000	km	0,200
		razem	km	0,200
		D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny		
2	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km (usunięcie humusu) 200*2*0,7*0,15	m ³	42,000
		razem	m ³	42,000
		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9		
		D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 200*4	m ²	800,000
		razem	m ²	800,000
		D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
4	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m ² 200*3,1	m ²	620,000
		razem	m ²	620,000
		D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63 mm o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm 200*4*0,12	m ³	96,000
		razem	m ³	96,000
		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7		
		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
6	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11W 50/70 200*3,1	m ²	620,000
		razem	m ²	620,000
7	KNNR 6 0309/02.8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11S 50/70 200*3	m ²	600,000
		razem	m ²	600,000
		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45112310-1		
		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym		
8	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (pobocza) 200*2*0,5*0,08	m ³	16,000
		razem	m ³	16,000