



RG.V.271.9.2021

Zał. Nr 1
Radymno, dnia 17 listopada 2021 r.**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. Nazwa zamówienia:**

„Remont chodnika przy ul. Lwowskiej”.

2. Nazwa i adres zamawiającego:Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno**3. Lokalizacja modernizacji istniejących przejść:**Województwo podkarpackie,
Powiat Jarosławski,
Miasto Radymno,
Chodnik przy ul. Lwowskiej w Radymnie w działce nr 2113/5. Dokładny obszar podlegający pracom remontowym znajduje się w załączniku nr 1a do Zapytania ofertowego.**4. Założenia prac oraz dostaw.**

1. Roboty budowlane – Remont chodnika przy ul. Lwowskiej w Radymnie.

5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania obejmuje remont istniejącego chodnika przy ulicy Lwowskiej w Radymnie, w działce nr 2113/5 w śladzie istniejącym, z zachowaniem istniejącej szerokości chodnika. Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych należy wykonać w śladzie istniejącym z zachowaniem istniejących rzędnych posadowienia. (Szczegółowe wyliczenia powierzchni i ilości robót są podane w przedmiarze w zał. nr 2 do Zapytania ofertowego).

W skład robót drogowych powinny wchodzić następujące prace.

- Oznakowanie zabezpieczające miejsce wykonania robót budowlanych – zgodnie z projektem organizacji ruchu
- Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego gr. 6 cm.
- Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego gr. 8 cm.
- Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm.
- Rozebranie ław z betonu pod krawężnikami.
- Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm.
- Wywóz gruzu.
- Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki.
- Montaż krawężników betonowych 15x30 cm.
- Wykonanie ław betonowych pod krawężniki zwykłe i pod obrzeża betonowe.
- Montaż obrzeży betonowych 30x8 cm z wypełnieniem spoin.
- Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej.



- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej z opaską g-opaską z dwóch rzędów kostki czerwonej.
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej czerwonej na zjazdach.
- Ręczne formowanie nasypów ziemnych.
- Plantowanie do czysta powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – studzienek telefonicznych
- Wszelkie inne prace niezbędne do wykonania zamówienia.

6. Cel wykonania.

Celem wykonania jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych na tej ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych na tym odcinku drogi gminnej nr R111428. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w znaczny sposób zapewni jakość i bezpieczeństwo ruchu pieszych.

7. Odwodnienie.

Odprowadzenie wód opadowych z chodnika następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie woda opadowa kierowana będzie do istniejących studzienek ściekowych i istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt nie wprowadza zmian kierunków i sposobu odprowadzania wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego.

8. Projektowany przekrój konstrukcyjny chodnika.

- Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm oraz g-opaska w dwóch rzędach.
- Kostka brukowa betonowa czerwona gr. 8 cm (na zjazdach)
- Podsypka cementowo – piaskowa gr. po zagęszczeniu 3 cm.
- Krawężnik betonowy 15x30.
- Ławy betonowe z betonu C 16/20 pod krawężniki.
- Obrzeża betonowe 30x8.

9. Zestawienia projektowanych elementów (Szczegółowe wyliczenia powierzchni i ilości robót są podane w przedmiarze robót w zał. nr 2 do Zapytania ofertowego).

Z UPOWAŻNIENIA
Burmistrza Miasta Radymna

Zofia Kawalek
SEKRETARZ MIASTA

Podpis Burmistrza Miasta Radymna