

Przedmiar robót

Roboty rozbiórkowe			
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm	m2		511,497
1,5*14+2,03*38,2+2,68*23,6+2,94*111,3+2,94*4,2+16,73+1,84*1,6-2,03*4,7	m2	511,497	
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na zjazdach	m2		23,427
2,03*4,7+5,3*2,62	m2	23,427	
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		192,900
14+38,2+23,6+111,3+4,2+1,6	m	192,900	
Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		12,924
192,9*0,067	m3	12,924	
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		183,800
183,8	m	183,800	
Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowyladowczymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3		44,545
511,497*0,06+9,541*0,08+183,8*0,08*0,3+0,15*0,3*192,9	m3	44,545	
Krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe			
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3		12,924
12,924	m3	12,924	
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		192,900
192,9	m	192,900	
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - pod obrzeża betonowe	m3		8,822
183,8*0,048	m3	8,822	
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		183,800
183,8	m	183,800	
Nawierzchnia			
Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa	m2		534,924
511,497+23,427	m2	534,924	
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej z g opaską z dwóch rzędów kostki czerwonej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		511,497
511,497	m2	511,497	
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach	m2		23,427
23,427	m2	23,427	
Wykonanie opaski ziemnej			
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii I-II	m3		13,785
183,8*0,5*0,15	m3	13,785	
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III.	m2		91,900
183,8*0,5	m2	91,900	
Roboty naprawczo-konserwacyjne			
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.		4,000
4	szt.	4,000	