



PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 0+025,00 do km 0+185,00,
od km 0+401,00 do km 0+449,90
skala 1:50




PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 0+185,00 do km 0+401,00
skala 1:50




PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 0+449,90 do km 0+471,00
skala 1:50



SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJNYCH



- A krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce cem.-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem
- B obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
- C 6cm kostka betonowa wibroprasowana 4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 15cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35% 35cm RAZEM
- D 4cm w-wa ścieralna AC11S 5cm w-wa wiążąca AC 16W 16cm podbudowa z kruszywa lam. stab. mechanicznie 0/31,5 35cm podbudowa z kruszywa (istniejącej podbudowy, doziarnienie destruktem) stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5Mpa 60cm RAZEM
- E ściek korytkowy 50x60cm, z oporem podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm ława betonowa C12/15
- F 8cm płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm 10cm podsypka cem.-piask. 1:4 (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
 BIURO PROJEKTOWE Jodłowska 331, 37-560 Pruchnik tel. 722-130-827, www.centerprojekt.pl NIP: 7922080301 REGON: 368187683		
NAZWA OPRACOWANIA:		
Przebudowa drogi gminnej nr 1815R (ul. Dolnej) w Radymnie		
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:
powiat: jarosławski jedn. ewid.: Miasto Radymno (180402_1) obręb: Radymno (Nr 0001) dz. nr ew. gr. 2028		Miasto Radymno ul. Lwowska 20 37-550 Radymno
FUNKCJA/BRANŻA:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz RYMARZ PDK/0317/PWOK/18	
PROJEKTANT:	tech. Stanisław KRUPA PDK/0188/ZO01/06	
NAZWA RYSUNKU:		
PRZEKROJE NORMALNE		
FAZA:	DATA:	SKALA:
Z.R.B.	07.2021r.	1:50
NR RYS.:		3