

## Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	<b>Element: PRZEBUDOWA OGRODZENIA</b>			
1. 1.	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach (bez demontażu słupków)	18.70 m		
1. 2.	Furtki ogrodzeniowe z kształowników stalowych o szer. 1,0 m malowane antykorozyjnie wys. 1,5 m z zamkiem zwykłym ze słupkiem z rur stalowych	1.50 m2		
1. 3.	Montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 1.5 m na istniejących słupkach stalowych	17.70 m		
		<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
2.	<b>Element: PRZESTAWIENIE I REMONT URZĄDZEŃ PLACU ZABAW</b>			
2. 1.	Demontaż urządzeń zabawowych	27.00 szt.		
2. 2.	Wykopy pod fundamenty urządzeń z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	3.00 m3		
2. 3.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - (na odl. 5 km, wsp. 4)	12.00 m3		
2. 4.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek	0.27 m3		
2. 5.	Betonowanie fundamentów urządzeń - beton C20/25	1.86 m3		
2. 6.	Naprawa zniszczonych elementów ławek, koszy i urządzeń zabawowych, pomalowanie stalowych i drewnianych zużytych elementów. Konserwacja urządzeń (wymiana nakrętek, śrub i wkrętów na bezpieczne z kształtami półkolistymi, montaż zaślepek)	10.00 urz.		
2. 7.	Montaż zdemontowanych urządzeń	15.00 r-g		
		<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
3.	<b>Element: DOSTAWA I MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH</b>			
3. 1.	Wykopy pod fundamenty urządzeń z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	2.83 m3		
3. 2.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - (na odl. 5 km, wsp. 4)	11.32 m3		
3. 3.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek	0.77 m3		
3. 4.	Betonowanie fundamentów urządzeń - beton C20/25	0.20 m3		
3. 5.	Dostawa i montaż urządzenia - bujak podwójny	1.00 kpl.		
3. 6.	Dostawa i montaż urządzenia - wieża sześciokątna	1.00 kpl.		
3. 7.	Dostawa i montaż urządzenia - karuzela talerzowa wraz z fundamentem	1.00 kpl.		
		<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
4.	<b>Element: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ FITNESS</b>			
4. 1.	Wykopy pod fundamenty urządzeń z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	1.25 m3		
4. 2.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - (na odl. 5 km, wsp. 4)	5.00 m3		
4. 3.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek	0.50 m3		
4. 4.	Betonowanie stóp fundamentowych - beton C20/25	0.63 m3		
4. 5.	Dostawa i montaż urządzenia wioślarz	1.00 kpl.		
4. 6.	Dostawa i montaż urządzenia narciarz	1.00 kpl.		
4. 7.	Dostawa i montaż urządzenia twister	1.00 kpl.		
4. 8.	Dostawa i montaż urządzenia wahadło	1.00 kpl.		
4. 9.	Dostawa i montaż urządzenia rower	1.00 kpl.		
4.10.	Darniowanie na płask terenu pod urządzeniami fitness (darnina z odzysku)	5.00 m2		

## Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
		<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
<b>5.</b>	<b>Element: NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE</b>			
5. 1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	13.37 m3		
5. 2.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	3.34 m3		
5. 3.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - (na odl. 5 km, wsp. 4)	66.84 m3		
5. 4.	Dolna warstwa nawierzchni bezpiecznej o gr.10 cm - - piasek	55.69 m2		
5. 5.	Górna warstwa nawierzchni bezpiecznej wykonane ręcznie bez zagęszczania o gr.20 cm - piasek 0.2-2.0 mm	55.69 m2		
5. 6.	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia, uzupełnienia brakującej darniny pod urządzeniami - darnina z odzysku	83.53 m2		
		<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
<b>6.</b>	<b>Element: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW</b>			
6. 1.	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	8.00 szt.		
6. 2.	Zabetonowanie słupków tablic - beton C20/25	0.32 m3		
6. 3.	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw	2.00 kpl.		
6. 4.	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu fitness	2.00 kpl.		
6. 5.	Dostawa i montaż tabliczek na słupku stalowym - obiekt monitorowany	2.00 kpl.		
6. 6.	Dostawa i montaż ławek parkowych bez oparcia	2.00 kpl.		
6. 7.	Dostawa i montaż koszy na śmieci	2.00 kpl.		
		<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
		<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>		